

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde	BDI Geral:	Encargo Social Mensalista:	Data:
Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m ²	25,00%	71,46%	07/10/2025
Araci - BA			
Bancos:	BDI Equipamento:	Encargo Social Horista:	Revisão:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)	13,51%	115,54%	03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS									
CANTEIRO DE OBRAS									
1.1.1	4654	ORSE	Locação de container - Aluminizado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev_02/2022	UNXMES	12,00	800,00	1.000,00	12.000,00	0,4240 %
1.1.2	CPU2527	Próprio	BARRACAO ABERTO PARA APOIO Á PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	m ²	15,00	242,96	303,70	4.555,50	0,1610 %
1.1.3	4656	ORSE	LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 2,30M	MES	12,00	962,26	1.202,83	14.433,96	0,5100 %
1.1.4	CPU2529	Próprio	BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO	m ²	13,00	400,00	500,00	6.500,00	0,2297 %
1.1.5	95648	SINAPI	KIT CAVALLETE PARA MEDICAO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PCVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCEPCIONE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	592,60	740,75	740,75	0,0262 %
1.1.6	96673	SINAPI	HIDRÔMETRO PARA MEDIDA DE NÍVEL DE CONCRETO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	182,38	227,98	227,98	0,0081 %
1.1.7	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_03/2024	UN	1,00	2.046,32	2.557,00	2.557,00	0,0904 %
1.1.8	103691	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m ²	6,00	446,52	558,15	3.348,90	0,1183 %
1.1.9	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m ³	140,00	18,55	23,19	3.246,60	0,1147 %
1.1.10	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m ²	239,80	92,97	116,21	27.867,16	0,0846 %
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									
1.2.1	93565	SINAPI	ENGENHARIA CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,75	22.781,62	28.477,03	49.834,80	1,7607 %
1.2.2	CPU2528	Próprio	ENGENHARIA ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	130,58	163,23	26.116,80	0,9227 %
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300,00	40,87	51,09	15.327,00	0,5415 %
1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
1.3.1	CPU2531	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	UN	1,00	7.605,86	9.507,33	9.507,33	0,3359 %
1.4 EQUIPAMENTOS DE APOIO									
1.4.1	CPU1926	Próprio	LOCACAO DE ANDAMIA METALICO TIPO FACHADEIRO, PEÇAS COM APPROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUSIVO DE DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2XMES	273,40	26,45	33,06	9.038,60	0,3193 %
2 FUNDAÇÃO									
2.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	97,50	70,28	87,85	8.565,38	0,3026 %
2.2	90100	SINAPI	ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), REVESTIMENTO (0,26 M3), LARG. DE 0,8 A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCACAO COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2024	m ³	208,39	14,85	18,56	3.867,72	0,1367 %
2.3	93358	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	52,10	96,40	120,50	6.278,05	0,2218 %
2.4	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA 1 N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF_01/2024	m ³	60,58	207,22	259,03	15.692,04	0,5544 %
2.5	98534	SINAPI	ESPESSURA DE "10 CM". AF_01/2024	m ²	403,50	89,88	112,35	45.333,20	1,6017 %
2.6	96543	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	415,50	20,75	25,94	10.778,07	0,3038 %
2.7	96544	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,40	18,05	22,66	99,26	0,0036 %
2.8	96545	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.092,40	15,80	19,75	21.574,90	0,7623 %
2.9	96546	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	787,40	13,59	16,99	13.379,73	0,4727 %
2.10	104920	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	436,80	10,17	12,71	5.551,73	0,1961 %
2.11	104921	SINAPI	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	207,10	9,42	11,78	2.439,64	0,0962 %
2.12	96557	SINAPI	CONTROLE DE MONTAGEM DE COROA DO BLOCO DE COROA DO BLOCO, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	m ³	54,30	821,45	1.026,81	55.755,78	1,9699 %
2.13	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERIAS. AF_11/2019	m ³	332,94	1,51	1,89	622,26	0,0222 %
2.14	93382	SINAPI	REATERAO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m ³	250,02	30,54	38,18	9.545,76	0,3373 %
2.15	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	403,50	49,71	62,14	25.073,49	0,8859 %
2.16	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m ³	54,30	103,02	128,78	6.992,75	0,2471 %
3 ESTRUTURA									
3.1 PILARES									
3.1.1	92423	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPARAÇADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	231,10	76,63	95,79	22.137,07	0,7821 %
3.1.2	92762	SINAPI	ARMACAO DE PILAR DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	584,90	10,10	12,63	7.387,29	0,2610 %
3.1.3	92763	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	151,30	8,38	10,48	1.585,62	0,0560 %
3.1.4	92759	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	310,80	13,92	17,40	5.407,92	0,1911 %
3.1.5	CPU2284	Próprio	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	14,20	763,42	954,28	13.550,78	0,4788 %
3.1.6	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m ³	14,20	103,02	128,78	1.828,68	0,0646 %
3.2 VIGAS									
3.2.1	92460	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA REVESTIMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2022	m ²	205,10	132,73	165,91	34.028,14	1,2023 %
3.2.2	92760	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	54,60	12,62	15,78	861,59	0,0304 %
3.2.3	92761	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	296,70	11,49	14,36	4.260,61	0,1505 %
3.2.4	92762	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	370,00	10,10	12,63	4.673,10	0,1651 %
3.2.5	92763	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	545,50	8,38	10,48	5.716,84	0,2020 %
3.2.6	92764	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	467,80	8,03	10,04	4.696,71	0,1659 %
3.2.7	92759	SINAPI	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	311,80	13,92	17,40	5.425,32	0,1917 %
3.2.8	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m ³	23,20	765,26	956,58	22.192,66	0,7841 %
3.2.9	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m ³	23,20	103,02	128,78	2.987,70	0,1056 %
3.3 LAJES									
3.3.1	92768	SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	429,20	13,26	16,58	7.116,14	0,2514 %
3.3.2	92769	SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	128,40	11,97	14,96	1.920,86	0,0679 %
3.3.3	92770	SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.	KG	70,10	10,90	13,63	955,46	0,0338 %
3.3.4	92771	SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	126,00	9,56	11,95	1.505,70	0,0532 %
3.3.5	92772	SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	252,40	7,91	9,89	2.406,24	0,0882 %
3.3.6	CPU2283	Próprio	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2022	m ³	34,70	765,26	956,58	33.193,33	1,1728 %
3.3.7	CPU2532	Próprio	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	m ³	34,70	103,02	128,78	4.468,67	0,1579 %
3.3.8	CPU2100	Próprio	Laje pré-fabricada unifacial em vigas treliçadas/lajeta em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	m ²	539,41	118,88	148,60	80.156,33	2.8320 %
3.3.9	11360	orse	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, MALHA 20x20CM, FERRO 3,4MM, PAINEL 2X3M, (0,72KG/M ²), MALHA POP LEVE GERDAU OU SIMILAR	m ²	631,11	13,10	16,38	10.337,58	0,3652 %
3.3.10	101792	SINAPI	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m ²	1.914,91	19,13	23,91	45.785,50	1,6177 %
3.4 BASE RESERVÓRIO									
3.4.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER. ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m ²	6,25	276,97	346,21	2.163,81	0,0765 %
4	4 ALVARÁ DE VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS								
4.1	103324	SINAPI	ALVARÁ DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPÁRIO EM BETONERA. AF_12/2021	m ²	888,77	88,03	110,04	97.800,25	3.4554 %
4.1.2	10783	ORSE	COBOGÓ DE CIMENTO (ELEMENTO VAZADO, CIRCULAR), 30 X 30 X 6,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m ²	76,23	206,40	258,00	19.673,34	0,6949 %
4.1.3	93191	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	114,15	71,60	89,50		



PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

NOVO PAC
SAÚDE

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m ² Araci - BA	BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 71,46%	Data: 07/10/2025
Bancos: SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)	BDI Equipment: 13,51%	Encargo Social Horista: 115,54%	Revisão: 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
							Total	Total	
6.1	98565 SINAPI		PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1.3, E=3CM, AF_09/2023	m²	107,01	61,22	76,53	8.189,48	0,2893 %
6.2	98556 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLÍMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIESTER, AF_09/2023	m²	222,30	65,85	82,31	18.297,51	0,6465 %
6.3	98555 SINAPI		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLÍMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_09/2023	m²	416,29	35,74	44,68	16.959,84	0,6572 %
7			ESQUADRIAS						271.061,07
7.1			ESQUADRIAS DE MADEIRA						
7.1.1			PORÇAS DE MADEIRA						
7.1.1.1	90844 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	12,00	1.259,28	1.574,10	18.889,20	0,6674 %
7.1.1.2	90843 SINAPI		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	8,00	1.175,23	1.469,04	11.752,32	0,4152 %
7.1.1.3	CPU2536 Próprio		PORTA COMPLETA MADEIRA 2,20m CORRER COM FERRAGENS	m²	7,98	3.983,64	4.979,55	39.736,81	1,4040 %
7.2			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO						
7.2.1			PORÇAS DE ALUMÍNIO						
7.2.1.1	CPU2537 Próprio		PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	m²	24,01	1.216,54	1.520,68	36.511,53	1,2900 %
7.2.1.2	CPU2538 Próprio		PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA	m²	2,00	1.321,63	1.652,04	3.304,08	0,1167 %
7.2.1.3	CPU2541 Próprio		PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR	m²	1,68	1.540,33	1.925,41	3.234,69	0,1143 %
7.2.1.4	CPU2543 Próprio		PORTAO DE CORRER EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	m²	44,50	1.439,47	1.799,34	80.070,63	2.829,00 %
7.2.1.5	CPU2686 Próprio		PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO, 3 FOLHAS, ABERTURA DE CORRER	m²	8,74	976,14	1.220,18	10.664,37	0,3768 %
7.2.2			JANELAS DE ALUMÍNIO						
7.2.2.1	94569 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.	m²	28,64	414,65	518,31	14.844,40	0,5245 %
7.2.2.2	94570 SINAPI		JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	m²	0,90	214,32	267,90	241,11	0,0085 %
7.3			ESQUADRIAS METÁLICAS						
7.3.1	12098 orse		PORÇA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADICAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	m²	3,15	651,96	814,95	2.567,09	0,0907 %
7.4			ACESSÓRIOS						
7.4.1	CPU2545 Próprio		PIXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM	UN	4,00	491,53	614,41	2.457,64	0,0968 %
7.4.2	CPU2547 Próprio		ALIZAR ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	M	106,60	145,54	181,93	19.333,74	0,6852 %
7.4.3	CPU2548 Próprio		MOLA AEREA COM CALHA/BRAÇO DESLIZANTE	UN	4,00	1.829,97	2.287,46	9.149,84	0,3233 %
7.4.4	CPU2549 Próprio		FECHADURA COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA	UN	21,00	332,05	415,06	8.716,26	0,3080 %
7.4.5	CPU2550 Próprio		GUICHÉ COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO	m²	0,50	725,06	906,33	453,17	0,1600 %
7.4.6	100705 SINAPI		TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	15,00	87,94	109,93	1.648,95	0,0983 %
7.4.7	CPU2551 Próprio		FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	UN	43,00	138,14	172,68	7.425,24	0,2623 %
8			REVESTIMENTO DE PARDE						115.960,32
8.1			REVESTIMENTO DE PAREDE						
8.1.1	87905 SINAPI		GRÁFICO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO EM BETONERA 400L, AF_10/2022	m²	1.777,54	9,59	11,99	21.312,70	0,7530 %
8.1.2	104958 SINAPI		MASSA UNICA, ARGAMASSA TRACO 1.3 COM PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÍNIMA DE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS 03/2024	m²	1.591,19	28,54	35,68	56.773,66	2,0059 %
8.1.3	87553 SINAPI		EMBALAGEM ARGAMASSA TRACO 1.2/8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE E EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÍNIMA DE 10M² E = 10MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	m²	186,35	27,79	34,74	6.473,80	0,2287 %
8.2			REVESTIMENTO CERÂMICO						
8.2.1	104611 SINAPI		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTERA DAS PAREDES, AF_02/2023 PE	m²	300,48	83,60	104,50	31.400,16	1,1094 %
9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO						144.528,07
9.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO						
9.1.1	94995 SINAPI		EXCEÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO COM COLHER DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	568,25	95,13	118,91	67.570,61	2,3874 %
9.1.2	2180 orse		REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRACO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	m²	568,25	26,74	33,43	18.996,60	0,6712 %
9.2			GRANILITE						
9.2.1	CPU2553 Próprio		PISO ALTA RESISTÊNCIA, COLORIDO E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO	m²	457,67	78,00	97,50	44.622,83	1,5765 %
9.2.2	CPU2554 Próprio		PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, EXCLUSIVO ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO	m²	110,58	42,68	53,35	5.899,44	0,2084 %
9.3			RODAPÉ						
9.3.1	CPU2555 Próprio		RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 10 CM, MEIA-CANA	M	290,57	20,48	25,60	7.438,59	0,2628 %
10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO						41.821,26
10.1			REVESTIMENTO ARGAMASSADO						
10.1.1	94991 SINAPI		EXCEÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, AF_08/2022	m²	40,45	827,12	1.033,90	41.821,26	1,4776 %
11			REVESTIMENTO DE TETO						53.779,53
11.1	96114 SINAPI		FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023_PS	m²	502,19	85,67	107,09	53.779,53	1,9001 %
12			PINTURA						98.785,30
12.1			PAREDES						
12.1.1	88485 SINAPI		FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	553,81	4,60	5,75	3.184,41	0,1125 %
12.1.2	88495 SINAPI		EMMASCARAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	1.442,83	12,73	15,91	22.955,43	0,8110 %
12.1.3	96130 SINAPI		APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO, AF_03/2024	m²	553,81	20,79	25,99	14.393,52	0,5085 %
12.1.4	104641 SINAPI		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	1.442,83	10,43	13,04	18.814,50	0,6647 %
12.1.5	95305 SINAPI		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	553,81	14,66	18,33	10.151,34	0,3587 %
12.2			TETO						
12.2.1	88494 SINAPI		EMMASCARAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	502,19	23,96	29,95	15.040,59	0,5314 %
12.2.2	104639 SINAPI		PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	502,19	13,20	16,50	8.286,14	0,2926 %
12.3			ESQUADRIAS						
12.3.1	102197 SINAPI		PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF_01/2021	m²	107,83	24,64	30,80	3.321,16	0,1173 %
12.3.2	102199 SINAPI		PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	106,81	19,76	24,70	2.638,21	0,0932 %
13			MARMORE						21.764,90
13.1	12492 orse		LITOFOR-BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM	m²	19,02	665,16	831,45	15.814,18	0,5587 %
13.2	101965 SINAPI		PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1.6 COM ADITIVO, AF_11/2020	M	40,40	118,23	147,79	5.970,72	0,2110 %
14			LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS						67.988,37
14.1	100860 SINAPI		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	114,64	143,30	429,90	0,0152 %
14.2			LOUÇAS						
14.2.1	86932 SINAPI		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGAUTE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	14,00	553,89	692,36	9.693,04	0,3425 %
14.2.2	86939 SINAPI		LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA "44 X 33,5 CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGAUTE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	9,00	457,34	571,68	5.145,12	0,1818 %
14.2.3	86919 SINAPI		TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA MÉTICA E TORNEIRA	UN	3,00	944,97	1.181,21	3.543,63	0,1252 %
14.2.4	86985 SINAPI		MÍCTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	784,13	980,16	1.960,32	0,0693 %
14.2.5	CPU2557 Próprio		LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 D1/4CA ou EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGAUTES CROMADOS, EXCLUSIVO TORNEIRA	UN	1,00	530,11	662,64	662,64	0,0234 %
14.2.6	86901 SINAPI		CUBA DE EMBUÍR ORVALHO EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	14,00	160,29	200,36	2.805,04	0,0991 %
14.3			METAS & ACESSÓRIOS						
14.3.1	CPU2558 Próprio		TAMPÔ/BANCADA EM CONCRETO ALTO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO	m²	1,48	1.700,21	2.125,26	3.145,38	0,1111 %
14.3.2	CPU2559 Próprio		FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE AÇO INOX 304 290X300MM E=0,8MM SEM MESA PARA EMBUÍR - MRNOX OU SIMILAR	UN	1,00	2.429,10	3.036,38	3.036,38	0,1073 %
14.3.3	86900 SINAPI		CUBA DE EMBUÍR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL - 45 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	193,68	242,10	2.421,00	0,0855 %
14.3.4	86909 SINAPI		TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	155,98	194,98	974,90	0,3344 %
14.3.5	86913 SINAPI		TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	4,00	65,96	82,45	329,80	0,0117 %
14.3.6	CPU2560 Próprio		TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA	UN	3,00	359,68	449,60	1.348,80	0,0477 %
14.3.7	CPU2561 Próprio		TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE COM AREEJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVETO	UN	6,00	376,59	470,74	2.824,44	0,0998 %
14.3.8	9676 orse		TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMATIC ECO, REF. 1173.C, DECA OU SIMILAR	UN	24,00	217,77	242,21	8.213,04	0,2902 %
14.3.9	CPU2560 Próprio		TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF. FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURTO PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA	UN	5,00	415,31	519,14	2.555,70	0,0917 %
14.3.10	CPU2563 Próprio		DUCHA HIGIÉNICA COM REGISTRO, LINHA DRECH, REF. 1984.C87.AC7.CR, DA DECA OU SIMILAR	UN	2,00	817,94	1.022,43	2.044,86	0,0722 %
14.3.11	100868 SINAPI		BARRA DEAPOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	5,00	320,20	400,25	2.001,25	0,0707 %
14.3.12	CPU2546 Próprio		BARRA DEAPOIO RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L40CM, D=1 1/4", JACKKWAL OU SIMILAR	UN	4,00	114,14	142,68	570,72	0,2020 %
14.3.13	100867 SINAPI		BARRA DEAPOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	24,00	309,87	387,34	9.296,16	0,3284 %
14.3.14	CPU2105 Próprio		BALO SECO PQU QUADRADO 15x15 CM GRELHA	UN	19,00	132,76	165,95	3.193,05	0,1114 %
14.3.15	CPU2564 Próprio		ESTAÇÃO DE CHAMADA DE BANHEIRO,COM INTERRUPTOR DE EMBUÍR,FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E FEP	UN	2,00	254,68	318,35	636,70	0,0225 %
14.3.16			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						229.619,25
15			HIDRÁULICA						
15.1	CPU2565 Próprio		ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"	UN	1,00	74,81	93,51	93,51	0,0033 %
15.1.2	CPU2566 Próprio		HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	1,00	1.081,26	1.352,28	1.352,28	0,0476 %
15.1.3	103039 SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	77,33	96,66	96,66	0,0034 %
15.1.4	94942 SINAPI		REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	4,00	69,50	86,88	347,52	0,0123 %
15.1.5	94681 SINAPI		CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO	UN	1,00	44,23	55,29	55,29	0,0200 %
15.1.6	94662 SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO	UN					

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²
Araç - BA
Bancos:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral: 25,00% Encargo Social Mensalista: 71,46% Data: 07/10/2025
BDI Equipamento: 13,51% Encargo Social Horista: 115,54% Revisão: 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
15.1.8	103979	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	148,37	29,63	37,04	5.495,62	0,1942 %
15.1.9	104008	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	31,05	38,81	217,67	0,0096 %
94794	SINAPI		REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	178,55	223,19	223,19	0,0079 %
15.1.10	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	25,00	100,92	126,15	3.153,75	0,1114 %
15.1.11	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	95,91	119,89	479,56	0,0169 %
92336	SINAPI		TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXAS RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	1,00	121,13	151,41	151,41	0,0053 %
89373	SINAPI		LUVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,53	9,41	37,64	0,0013 %
94685	SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	54,00	3,52	4,40	237,60	0,0084 %
104002	SINAPI		ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	16,92	21,15	21,15	0,0007 %
103948	SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	8,45	10,56	63,36	0,0022 %
103966	SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	9,30	11,63	11,63	0,0004 %
104003	SINAPI		BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	14,54	18,18	54,54	0,0019 %
89494	SINAPI		CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	7,21	9,01	18,02	0,0006 %
15.1.20	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	75,00	7,68	9,60	720,00	0,0254 %
15.1.21	89384	SINAPI	CURVA DE TRANSPONSIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,73	15,91	15,91	0,0006 %
89408	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	9,47	11,84	71,04	0,0025 %
89530	SINAPI		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	14,56	18,20	455,00	0,0161 %
89577	SINAPI		LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	32,55	40,69	40,69	0,0014 %
89356	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	261,15	25,77	32,21	8.411,64	0,2972 %
89357	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,56	34,44	43,05	2.262,71	0,0799 %
89448	SINAPI		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	0,07	14,59	18,24	1,28	0,0000 %
89866	SINAPI		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	41,00	11,02	13,78	564,98	0,0200 %
89400	SINAPI		TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	20,47	25,59	255,90	0,0090 %
89627	SINAPI		TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	19,21	24,01	240,10	0,0085 %
89366	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	16,10	20,13	181,17	0,0064 %
90373	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	59,00	13,13	16,41	968,19	0,0342 %
CPU2194	Próprio		PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 V MONOFASICO 220V	UN	1,00	9,019,89	11.274,86	11.274,86	0,3984 %
CPU2475	Próprio		RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	41.581,94	51.977,43	51.977,43	1.8364 %
94400	SINAPI		REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	49,68	62,10	124,20	0,0044 %
89415	SINAPI		CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	16,37	20,46	102,30	0,0036 %
CPU2464	Próprio		PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E	UN	1,00	9.019,89	11.274,86	11.274,86	0,3984 %
CPU2570	Próprio		RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 25000L H <= 10M DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	7.107,59	8.884,49	8.884,49	0,3139 %
15.1.36	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	49,68	62,10	124,20	0,0044 %
15.1.37	89415	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	31,00	11,44	14,30	443,30	0,0157 %
15.1.38	89415	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6,00	20,84	26,05	156,30	0,0055 %
15.2	89708	SINAPI	CAXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 73 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	94,36	117,95	353,85	0,0125 %
89709	SINAPI		RAMAL SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	20,04	25,05	75,15	0,0027 %
89883	SINAPI		SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL, EM PVC 1 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	31,00	11,44	14,30	443,30	0,0157 %
89892	SINAPI		SIFÃO DO TIPO GARFÃO/COPO EM PVC 1/4 X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	20,84	26,05	156,30	0,0055 %
CPU2573	Próprio		SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO)	UN	2,00	220,29	275,36	550,72	0,0185 %
89879	SINAPI		VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" FARPA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	37,00	9,75	12,19	451,03	0,0159 %
10406	SINAPI		CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC, OCRI, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	UN	11,00	60,95	76,19	838,09	0,0296 %
89811	SINAPI		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	15,00	41,71	52,14	782,10	0,0276 %
89728	SINAPI		CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	38,00	13,21	16,51	627,38	0,0222 %
89746	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	28,27	35,34	35,34	0,0012 %
89726	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	10,93	13,66	478,10	0,0169 %
89732	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	16,07	20,09	803,60	0,0284 %
89739	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	23,53	29,41	88,23	0,0031 %
89724	SINAPI		JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	35,00	10,74	13,43	470,05	0,0168 %
89731	SINAPI		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	15,46	19,33	1.140,47	0,0403 %
104355	SINAPI		JUNÇÃO DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	46,26	57,83	57,83	0,0020 %
104345	SINAPI		JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	41,48	51,85	362,95	0,0128 %
89797	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	49,32	61,65	493,20	0,0174 %
89783	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	11,00	15,43	19,29	212,19	0,0075 %
89785	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	26,35	32,94	32,94	0,0012 %
104350	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	3,00	28,68	35,85	107,55	0,0038 %
89795	SINAPI		JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	39,50	49,38	98,76	0,0035 %
89549	SINAPI		REDUÇÃO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, ÁREA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	17,82	22,28	111,40	0,0039 %
CPU2574	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	125,08	120,19	150,24	18.792,02	0,6639 %
CPU2576	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	108,78	58,80	73,50	7.995,33	0,2825 %
CPU2577	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,57	107,91	134,89	4.123,50	0,1457 %
CPU2578	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	69,23	51,38	64,23	4.446,64	0,1571 %
CPU2579	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	21,00	40,88	51,10	1.073,10	0,0379 %
CPU2586	Próprio		TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	120,34	48,00	60,00	7.220,40	0,2551 %
15.2.32	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	15,34	19,18	57,54	0,0020 %
104347	SINAPI		JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	46,01	57,51	57,51	0,0020 %
89753	SINAPI		LUXO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	9,35	11,69	46,76	0,0017 %
CPU2688	Próprio		REDUÇAO EXCENTRICA ESGOTO PVC 100x75mm	UN	1,00	76,81	96,01	96,01	0,0034 %
CPU2588	Próprio		ANEL DE BORRACHA PARA TUBO PVC SANITÁRIO D = 50MM	UN	5,00	5,12	6,40	32,00	0,0011 %
CPU2589	Próprio		JOELHO 45° DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50MM	UN	4,00	23,12	28,00	115,80	0,0041 %

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²

Araci - BA

Bancos:

SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral:

25,00%

Encargo Social Mensalista:

71,46%

Data:

07/10/2025

BDI Equipamento:

13,51%

Encargo Social Horista:

115,54%

Revisão:

03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
15.3.1	CPU2591	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,60M, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO	un	5,00	798,42	998,03	4.990,15	0,1763 %
15.3.2	CPU2689	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUJOS MACIÇOS ESP=12CM, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA	UN	2,00	608,32	760,40	1.520,80	0,0537 %
15.3.3	104063	SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO_AF_06/2022	UN	23,00	60,95	76,19	1.752,37	0,0619 %
15.3.4	89811	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO_AF_09/2022	UN	50,00	41,71	52,14	2.607,00	0,0921 %
15.3.5	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUB-ESTRUTURA_AF_09/2022	UN	2,00	103,50	129,38	258,76	0,0091 %
15.3.6	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO_AF_08/2022	UN	17,00	49,32	61,65	1.048,05	0,0370 %
15.3.7	89696	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICais	UN	50,00	31,66	39,58	1.979,00	0,0699 %
15.3.8	CPU2691	Próprio	LUVAS SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIÂM = 200MM	UN	5,00	111,15	138,94	694,70	0,0245 %
15.3.9	CPU2574	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	55,85	120,19	150,24	8.390,90	0,2965 %
15.3.10	CPU2575	Próprio	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,62	170,17	212,71	2.258,98	0,0798 %
15.3.11	90694	SINAPI	ASSENTO DE BANHEIRO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E	M	187,06	39,99	49,99	9.351,13	0,3304 %
15.3.12	90696	SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PARDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO_AF_01/2021	M	38,92	124,98	156,23	6.080,47	0,2148 %
15.3.13	89833	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO_AF_08/2022	UN	1,00	44,39	55,49	55,49	0,0020 %
15.3.14	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	UN	1,00	7,68	9,60	9,60	0,0003 %
15.3.15	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	UN	12,00	9,47	11,84	142,08	0,0050 %
15.3.16	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_06/2022	M	91,91	25,77	32,21	2.960,42	0,1046 %
15.3.17	89869	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_08/2022	UN	10,00	11,02	13,78	137,80	0,0049 %
15.4			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)						
15.4.1	CPU2592	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	UN	7,00	19,28	24,10	168,70	0,0060 %
15.4.2	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POES 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_10/2020_PE	UN	8,00	372,86	466,08	3.728,64	0,1317 %
15.4.3	CPU2593	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	8,00	17,92	22,40	179,20	0,0063 %
15.4.4	CPU2594	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES	UN	1,00	214,83	268,54	268,54	0,0095 %
15.4.5	CPU2595	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMA (SIMBOLOS DE CORAS E PICTÓGRAMAS CONFORME NBR 13441)	UN	6,00	36,35	45,44	272,64	0,0096 %
15.4.6	CPU2596	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - PERIGO - GÁS INFAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	2,00	17,08	21,35	42,70	0,0015 %
15.4.7	CPU2597	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"	UN	2,00	50,47	63,09	126,18	0,0045 %
15.4.8	CPU2598	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38x19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAIDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	38,00	25,56	31,33	1.190,50	0,0421 %
15.4.9	CPU2599	Próprio	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 5x3x25CM	UN	2,00	480,35	600,44	1.200,88	0,0424 %
15.4.10	CPU2600	Próprio	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERMELHA)	UN	2,00	32,11	40,14	80,28	0,0028 %
15.4.11	CPU2601	Próprio	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA ENCENDO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO E ALARME_EM PVC ANTICHAMA,DIMENSÕES APROXIMADAS (20x15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	12,93	16,16	16,16	0,0006 %
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						335.814,70
16.1			INFRAESTRUTURA						
16.1.1	CPU2602	Próprio	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,00	2,17	2,71	2,71	0,0001 %
16.1.2	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DE PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	242,00	20,08	25,10	6.074,20	0,2146 %
16.1.3	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 5" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	95,00	16,98	21,23	2.016,85	0,0713 %
16.1.4	92886	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	2,00	19,44	24,30	48,60	0,0017 %
16.1.5	91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	1,00	25,89	32,36	32,36	0,0011 %
16.1.6	CPU2678	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 14"	CJ	646,00	5,06	6,33	4.089,18	0,1445 %
16.1.7	CPU2604	Próprio	LEITOS - PORCA E ARRUELA 38"	CJ	87,00	6,91	8,64	751,68	0,0266 %
16.1.8	CPU2605	Próprio	CHUMBAR CB 3/8"x2,1/2"** PARAFUSO	UN	87,00	13,22	16,53	1.438,11	0,0508 %
16.1.9	CPU2606	Próprio	PARAFUSO LENTILHA 42x13MM COM PORCA E ARRUELA	UN	384,00	1,71	2,14	821,76	0,0290 %
16.1.10	CPU2607	Próprio	SUporte para fixação fita alumínio ou cabo cobre nu	UN	87,00	5,56	6,95	604,65	0,0214 %
16.1.11	CPU2608	Próprio	VERGALHÃO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILEAD 1/4"	M	87,00	23,60	29,50	2.566,50	0,0907 %
16.1.12	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	32,00	59,42	74,28	2.376,96	0,0840 %
16.1.13	8350	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm ² , 1kv / 90° C	M	137,60	63,44	79,30	10.911,68	0,3855 %
16.1.14	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_10/2020	M	447,40	17,31	21,64	9.681,74	0,3421 %
16.1.15	101888	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_10/2020	M	24,40	26,28	32,85	801,54	0,0285 %
16.1.16	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	M	113,20	41,00	51,25	5.801,50	0,2050 %
16.1.17	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	M	3.065,40	3,26	4,08	12.506,83	0,4419 %
16.1.18	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	M	4.032,90	4,72	5,90	23.794,11	0,8407 %
16.1.19	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	M	982,20	7,27	9,09	8.928,20	0,3154 %
16.1.20	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	M	213,10	10,15	12,69	2.704,24	0,0955 %
16.1.21	CPU2612	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM CH.DECO C/TAMPAS APARAFUSADA 200x200x100 PISO	UN	1,00	136,23	170,29	170,29	0,0060 %
16.1.22	CPU2611	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302x302x120	UN	6,00	231,45	289,31	1.735,86	0,0613 %
16.1.23	91979	SINAPI	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	1,00	48,09	60,11	60,11	0,0021 %
16.1.24	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	13,00	35,92	44,90	583,70	0,0206 %
16.1.25	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	2,00	50,84	63,55	127,10	0,0045 %
16.1.26	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	14,00	29,39	36,74	514,36	0,0182 %
16.1.27	CPU2613	Próprio	PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SADA CABO DE SOM	UN	41,00	23,13	28,91	1.185,31	0,0419 %
16.1.28	CPU2614	Próprio	PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL FLUSH	UN	170,00	9,05	11,31	1.922,70	0,0679 %
16.1.29	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	6,00	35,12	43,00	263,40	0,0093 %
16.1.30	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	2,00	36,66	45,83	91,66	0,0032 %
16.1.31	92028	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	1,00	45,89	57,36	57,36	0,0020 %
16.1.32	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	1,00	18,65	23,31	23,31	0,0008 %
16.1.33	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	12,00	39,30	49,13	589,56	0,0208 %
16.1.34	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	31,00	45,09	56,36	1.747,16	0,0617 %
16.1.35	92003	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	42,00	48,17	60,21	2.582,88	0,0893 %
16.1.36	92010	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	3,00	65,73	82,16	246,48	0,0087 %
16.1.37	91994	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_03/2023	UN	25,00	24,38	30,48	762,00	0,0269 %
16.1.38	91995	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO),						

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²
Araci - BA
Bancos:
SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral: 25,00% **Encargo Social Mensalista:** 71,46% **Data:** 07/10/2025
BDI Equipamento: 13,51% **Encargo Social Horista:** 115,54% **Revisão:** 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
16.1.53	CPU2618	Próprio	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO	UN	18,00	331,86	414,83	7.466,94	0,2638 %
16.1.54	CPU2619	Próprio	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350A - CLASSE 1	UN	8,00	535,40	669,25	5.354,00	0,1892 %
16.1.55	CPU2621	Próprio	DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR ALTA SENSIB.(30mA) TETRAPOLAR 25A	UN	18,00	189,27	236,59	4.256,82	0,1505 %
16.1.56	CPU2622	Próprio	DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 100 A, TIPO AC, 30MA	UN	3,00	334,73	418,41	1.255,23	0,0443 %
16.1.57	CPU2623	Próprio	SAINDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL	UN	11,00	18,82	23,53	258,83	0,0091 %
16.1.58	CPU2624	Próprio	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"	UN	33,00	13,78	17,23	568,58	0,0201 %
16.1.59	CPU2625	Próprio	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 100X100MM CHAPA 20	UN	4,00	64,87	81,09	324,36	0,0115 %
16.1.60	CPU2626	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	88,60	61,06	76,33	6.762,84	0,2389 %
16.1.61	CPU2627	Próprio	SUPORTE VERTICAL 150 X 15 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	87,00	28,16	35,20	3.062,40	0,1082 %
16.1.62	CPU2628	Próprio	TE VERTICAL DE SUBIDA PARA ELETROCALHA 100X100 CHAPA 20	UN	7,00	77,97	97,46	682,22	0,0241 %
16.1.63	CPU2630	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100	UN	96,00	17,06	21,33	2.047,68	0,0723 %
16.1.64	CPU2631	Próprio	TERMINAL DE CAFIMENTAMENTO LISO PARA ELETROCALHA PERFORADA OU LI SA.100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	15,16	18,95	94,75	0,0033 %
16.1.65	91837 SINAPI		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024 PA	M	23,90	25,07	31,34	749,03	0,0265 %
16.1.66	91835 SINAPI		ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2024 PA	M	1.046,50	20,70	25,88	27.083,42	0,9569 %
16.1.67	93008 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	11,30	17,56	21,95	248,04	0,0088 %
16.1.68	91865 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	225,00	18,79	23,49	5.285,25	0,1867 %
16.1.69	93009 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	4,80	25,46	31,83	152,78	0,0054 %
16.1.70	93011 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 85 MM (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	9,20	42,76	53,45	491,74	0,0174 %
16.1.71	93012 SINAPI		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL,PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	M	22,80	64,00	80,00	1.824,00	0,0644 %
16.1.72	CPU2632	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	1,00	76,20	95,25	95,25	0,0034 %
16.1.73	CPU2633	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF, DA KBR OU SI	UN	3,00	176,81	221,01	663,03	0,0234 %
16.1.74	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS	M	32,00	230,80	288,50	9.230,00	0,3262 %
16.1.75	CPU2635	Próprio	SOQUETE O BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DEXCOLUX OU SIMILAR	UN	102,00	15,20	19,00	1.938,00	0,0685 %
16.1.76	101538 SINAPI		ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	2,00	69,94	87,43	174,86	0,0062 %
16.1.77	97361 SINAPI		QUADRO DE MEDIDAÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	9.070,13	11.337,66	11.337,66	0,4006 %
16.1.78	CPU2699	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 70 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVO	UN	1,00	2.829,28	3.536,60	3.536,60	0,1250 %
16.1.79	CPU2636	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 32 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVO	UN	1,00	630,14	787,68	787,68	0,0278 %
16.1.80	101881 SINAPI		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DENTRO DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	963,00	1.203,75	2.407,50	0,0851 %
16.1.81	CPU2638	Próprio	QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO 1.800X1000X50CM, EXCLUSIVO	UN	2,00	10.391,84	12.989,80	25.979,60	0,9179 %
16.2			DISJUNTORES						
16.2.1	CPU2639	Próprio	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIA 22.5x2.2.5	UN	1,00	94,31	117,89	117,89	0,0042 %
16.2.2	CPU2696	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM PANEL LED, 40X40CM, EMBUTIR, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	71,00	222,80	278,50	19.773,50	0,6986 %
16.2.3	CPU2697	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON COM PANEL LED, 40X40CM, SOBREPOR, POTÊNCIA DE 36W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	189,41	236,76	473,52	0,0167 %
16.2.4	CPU2641	Próprio	LUMINÁRIA TIPO PLAFON RETANGULAR, DIMENSÃO DE 60X20CM OU EQUIVALENTE, CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO IN PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO OU SIMILAR, FIXADA ATRAVÉS DE PRENSILHAS PARA GESSO, MONTADA COM LED INTEGRADO DE ALTA PERFORMANCE 24W BRANCO NEUTRO OU BRANCO FRIA 4500K - 6500K E DRIVER BIVOLT.	UN	19,00	167,76	209,70	3.984,30	0,1408 %
16.2.5	CPU2642	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON (SOPREPOR) 22.5 X 22.5 - 18 W - 6000K - G LIGHT OU SIMILAR	UN	1,00	82,91	103,64	103,64	0,0037 %
16.2.6	CPU2643	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 36W, 60X60 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	UN	21,00	219,66	274,58	5.766,18	0,2037 %
16.2.7	CPU2645	Próprio	ARANDELA LED 18W BRANCO FRIA TIPO TARTRUGA	UN	14,00	114,91	143,64	2.010,96	0,0710 %
16.2.8	CPU2646	Próprio	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W	UN	7,00	104,04	130,05	910,35	0,0322 %
16.2.9	CPU2634	Próprio	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4" COM ACESSÓRIOS SPDA	M	32,00	230,80	288,50	9.232,00	0,3262 %
16.3			SPDA						
16.3.1	CPU2649	Próprio	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF.TEL-901 OU SIMILAR (SPDA)	UN	1,00	407,51	509,39	509,39	0,0180 %
16.3.2	101801 SINAPI		CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 0,10 X 0,05 M, AF_12/2020	UN	11,00	1.188,15	1.485,70	16.337,00	0,5772 %
16.3.3	96986 SINAPI		HALTERA DE ALIMENTAÇÃO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	11,00	133,08	166,35	1.828,85	0,0647 %
16.3.4	96988 SINAPI		CAPTOR TÉRM. FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1,00	151,78	189,73	189,73	0,0097 %
16.3.5	96989 SINAPI		MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	2,00	181,33	226,66	453,32	0,1610 %
16.3.6	104746 SINAPI		MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	35,00	29,69	37,11	1.298,85	0,0459 %
16.3.7	96987 SINAPI		BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 1/2" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	1,00	136,52	170,65	170,65	0,0069 %
16.3.8	101663 SINAPI		ABRACADARA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	UN	1,00	27,94	34,93	34,93	0,0012 %
16.3.9	CPU2690	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURE 7 FIOS 35MM	M	307,00	40,95	51,19	15.715,33	0,5552 %
16.3.10	CPU2651	Próprio	CABO DE COBRE NU MEIO DURE 7 FIOS 50MM2	M	132,00	58,56	73,20	9.662,40	0,3414 %
16.3.11	96964 SINAPI		ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2023	UN	15,00	60,65	75,81	1.137,15	0,0402 %
16.3.12	101548 SINAPI		ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	20,00	7,88	9,85	197,00	0,0070 %
17			CLIMATIZAÇÃO INFRAESTRUTURA						180.826,62
17.1	103289 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	M	84,00	34,14	42,68	3.585,12	0,1267 %
17.1.1	103290 SINAPI		CONDICIONADOR DE AR/VENTILADOR, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021 PA	M	91,00	55,03	68,79	6.259,89	0,2212 %
17.1.2	103291 SINAPI		TUBO EM COBRE FLEXÍVEL DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR	M	6,00	68,59	85,74	514,44	0,0182 %
17.1.4	103292 SINAPI		CONDICIONADOR DE AR/VENTILADOR, INCLUSO FIXADOR, AF_11/2021 PA	M	35,00	83,04	103,80	3.633,00	0,1284 %
17.1.5	CPU2652	Próprio	CABO DE COBRE PP. CORDPLAST 4 X 2,5 MM ² , 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	122,00	17,43	21,79	2.658,38	0,0939 %
17.1.6	CPU2653	Próprio	CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARTELHO AR CONDICIONADO	UN	14,00	572,99	716,24	10.027,36	0,3543 %
17.1.7	CPU2654	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR-VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMÍNIO 500X400	UN	4,00	997,05	1.246,31	4.985,24	0,1761 %
17.1.8	CPU2655	Próprio	TOMADA AR EXTERIOR-VENEZIANA C/ REGISTRO EM ALUMÍNIO 750X150	UN	1,00	1.240,45	1.550,56	1.550,56	0,0548 %
17.1.9	91341 SINAPI		PORTEIRA DE ALUMÍNIO ABATIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	m ²	0,22	453,43	566,79	124,69	0,0044 %
17.1.10	CPU2656	Próprio	DUTO PARA EXAUSTO DE AR/VENTILACAO CHAVETADO EM CHAPA DE AÇO E GALVANIZADO NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 164011 INCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMÍNIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS,FORNECIMENTO E COLOCACAO	KG	750,00	70,26	87,83	65.872,50	2,3274 %
17.1.11	12498 orse		BARRA ROSCA BICROMATADA Ø 3/8" X 3000MM	UN	24,00	148,03	185,04	4.440,96	0,1569 %
17.1.12	CPU2659	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA 3/8" (REF. V.1.55 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	72,00	3,18	3,98	286,56	0,0101 %
17.1.13	90460 SINAPI		SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILEDO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA, AF_09/2023	M	46,00	29,70	37,13	1.707,98	0,0603 %
17.1.14			DADOS E VOLT						22.493,10
17.2	CPU2660	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SÍRCO TRIFÁSICO MODELO EC4-TN	UN	3,00	7.078,40	8.848,00	26.544,00	0,9378 %
17.2.2	CPU2661	Próprio	EXAUSTOR CENTRIFUGO SÍRCO TRIFÁSICO EC5-TN-3	UN	1,00	7.638,08	9.547,60	9.547,60	0,3373 %
17.2.3	CPU2663	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P	UN	2,00	3.196,30	3.995,38	7.997,06	0,2823 %
17.2.4	CPU2664	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO COLARINHO COM BOCAL CVM2500	UN	1,00	6.242,93	7.803,66	7.803,66	0,2757 %
17.2.5	CPU2665	Próprio	CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO MODELO CAB-250N - 220V - S&P	UN	1,00	5.749,75	7.187,19	7.187,19	0,2539 %
17.2.6	CPU2666	Próprio	EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A	UN	1,00	284,26	355,33	355,33	0,0126 %
18			DADOS E VOLT						
18.1	91940 SINAPI		CABO RETangular 4 X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	32,00	20,08	25,10	803,00	0,0294 %
18.2	CPU2673	Próprio	LEITOR - PORCA E ARRUELA 3/						

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
 Centro de Atenção Psicosocial - Portes 1 e 2 - Área Construída: 564,56m²
 Araci - BA
Bancos:
 SINAPI (07/2025) - CPOS/CDHU (06/2025) - SBC (07/2025) - ORSE (06/2025) - IOPES (05/2025) - EMOP (07/2025) - SETOP (04/2024) - SEINFRA (028) - AGETOP CIVIL (04/2025) - AGESUL (06/2025)

BDI Geral: 25,00%	Encargo Social Mensalista: 71,46%	Data: 07/10/2025
BDI Equipment: 13,51%	Encargo Social Horista: 115,54%	Revisão: 03

Itens	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com Total	Total	Peso (%)
18.19	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2021	M	14,60	17,56	21,95	320,47	0,0113 %
18.20	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	5,40	18,79	23,49	126,85	0,0045 %
18.21	CPU2672	Próprio	TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA	UN	9,00	24,62	30,78	277,02	0,0098 %
19			URBANIZAÇÃO					14.417,86	
19.1			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE						
19.1	104688	SINAPI	POEIRA MÓVEL ATUAL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024	m ²	6,32	163,93	204,91	1.295,03	0,0458 %
19.2			PAISAGISMO						
19.2.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	m ²	272,27	18,02	22,53	6.134,24	0,2167 %
19.3			SINALIZAÇÃO						
19.3.1	CPU2673	Próprio	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO POLIDO 20 X 20CM - INSTALADO	UN	27,00	102,02	127,53	3.443,31	0,1217 %
19.3.2	CPU2674	Próprio	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	M	3,60	787,84	984,80	3.545,28	0,1253 %
20			SERVICOS COMPLEMENTARES					119.174,51	
20.1	13779	ORSE	Cercas/gradil Nylonfor h=2,03m, malha 5x20cm - fio 5 mm, revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática nas cores verde ou branca. Fornecimento e instalação. Inclusive poste e acessórios.	m	5,79	758,86	948,58	5.492,28	0,1940 %
20.2	13764	ORSE	Puxador de ferro fundido, em gradil nylonfor 30, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m ²	8,80	802,28	1.002,85	8.825,08	0,3118 %
20.3	3642	ORSE	Lona plástica preta	m ²	564,56	5,52	6,90	3.895,46	0,1376 %
20.4	2372	ORSE	Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, cl avl de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, cl chapisco, reboco e pintura hidrácor ou similar	m ²	261,14	258,34	320,43	83.677,09	2,9564 %
20.5	4947	ORSE	Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar	m	45,00	99,62	124,53	5.603,85	0,1980 %
20.6	2451	orse	LIMPEZA/REMOCÃO DE TINTAS EM PISOS E REVESTIMENTOS	m ²	564,56	12,13	15,16	8.558,73	0,3024 %
20.7	CPU2676	Próprio	LIMPEZA GERAL	m ²	564,56	4,42	5,53	3.122,02	0,1103 %
Totais ->								2.830.351,75	
							Total sem BDI		2.122.763,81
							Total do BDI		707.587,94
							Total Geral		2.830.351,75